

«Утверждаю»
Генеральный директор
АО «КИП «Мастер»
Закиров Ф.Т.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«МАСТЕР»


г. Ставрополь

23.01. 2024 г.


Техническое задание на ремонт
эстакады под кабели на территории ООО «СКИП «Мастер»

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	примечания
Демонтажные работы				
1	Демонтаж существующего настила с прогонами из профильного металла различного сечения	кг	374	
2	Демонтаж опорной стойки сборная металлическая конструкция из трубы 100x100x4	кг	150	
3	Демонтаж железобетонного фундамента	МЗ	2,75	
4	Установка и снятие временной металлической опоры под кабельные лотки	кг	80	
5	Погрузка и вывоз строительного мусора	тн	0,21+0,15+ 1,15x2,5= 3,235	
Монтажные работы				
6	Изготовление и монтаж подкосов К-1 из трубы 60x60x3-50 м	кг	77,80	
7	Прокладка прогона из трубы 120x120x4 по подкосам 30 м.	кг	427,5	
8	Изготовление и монтаж ферм (Ф-1), нижний и верхний пояс из трубы 100x100x4- 58 м, раскосы 34 м- труба 60x60x3, соединение ферм через 1 метр по нижнему поясу труба 60x60x3- 7,5 м, вертикальные связи из трубы 60x60x3 через 2 м – 8 м	кг	937,31	
9	Изготовление и монтаж фермы 1 шт (Ф-2), нижний и верхний пояс из трубы 100x100x4- 17 м, раскосы 10,2 м- труба 60x60x3	кг	252,31	
10	Изготовление и монтаж фермы 1 шт (Ф-3), нижний и верхний пояс из трубы 100x100x4- 29 м, раскосы 17 м- труба 60x60x3	кг	428,43	
11	Огрунтовка металлических конструкций ГФ- 021	М2	100	
12	Покраска металлоконструкций эмалью ПФ- 115	М2	100	

Генеральный директор ООО «СКИП «Мастер»  Гордеев А.С.

Главный инженер ООО «СКИП «Мастер»  Романов И.А.

Ведущий инженер ООО «СКИП «Мастер»  Павлючук С.М.

Технический директор АО КИП «Мастер»  Леонтьев В.А.