


Техническое задание

п/№	Адрес объекта и количество ворот	Работы, выполняемые при техническом обслуживании
1	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Производственный проезд, 45	5
2	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 10.	3
3	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная здание, 11А	7
4	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Автосборочный проезд, 58	4
5	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Промкомзона, КВЦ-1.	6
6	Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Моторная, Автопроизводства ПАО «КАМАЗ» корпус 202	6
Итого: 31шт.		

- Общий осмотр;
- Осмотр шарнирных петель и замена в случае поломки
- Осмотр роликов с подшипниками и замена в случае износа
- Осмотр нижнего, верхнего и бокового резинового уплотнения на предмет надрывов и нарушения герметичности закрытого проёма;
- Осмотр торсионных пружин;
- Проверка состояния барабанов, соединительных муфт и их элементов крепления к валу;
- Протяжка крепёжных элементов барабанов, соединительных муфт, стопорных колец к валу;
- Проверка состояния вала ворот;
- Регулировка момента натяжения торсионной пружины/пружин
- Проверка состояния, мест фиксации и натяжения несущих тросов
- Выравнивание натяжения тросов
- Смазка подшипников на роликах, роликодержателей, шарнирных петель
- Смазка подшипников на кронштейнах-держателях вала;
- Проверка работы ручного механизма подъёма;
- Регулировка и смазка ручного механизма подъёма;
- Регулировка доводчика;
- Тестирование, настройка, регулировка;
- Проверка работоспособности устройств управления;
- Проверка состояния системы аварийной разблокировки привода и устройств

Примечание: Запасные части и замена их в стоимость обслуживания не входят, и оплачиваются Заказчиком по факту замены после согласования.

Согласовано:
Технический директор



В.А. Леонтьев

Заместитель технического директора -
главный энергетик



А.Т. Марьянов